

04.04.2026 №ТСУП-00034

Руководителю
Филиала «Волго-Вятский»
АО «ОБОРОНЭНЕРГО»**Технико-Коммерческое предложение**

Предлагаем выполнить в Курской области строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке блочной тупиковой двухтрансформаторной КТПн КК 2х250/6 (в утеплённом корпусе) с кабельным вводом/выходом и выключателем нагрузки ВНА-10/630 и предохранителями в РУ 6 кВ, с силовыми трансформаторами ТМГ-250/6/0,4 группа соединения Д/Уо-11 для нужд филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Срок действия: до 04.06.2026

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена за шт. в руб. без НДС	Сумма в руб. с НДС	Срок поставки
1	КТПн КК 2х250 кВА 6 кВ тупиковая двухсекционная: РУ 6 кВ из пяти ячеек КСО (две вводные с ВНА-10/630, две трансформаторные с ВНА-10/630 и предохранителями ПК и одна секционная) РУ 0,4 кВ из двух секций с секционным рубильником РЕ-19-37 400А (семь ячеек ЦО-70 с РПС и предохранителями)	1,000	шт	8338524,59	10 173000,00	15-17 недель
2	Фундамент размером 6300*5100*1200 на ж/б плите из блоков ФБС 12-3-6т					
3	Устройство переподключения КЛ: 6 кВ – 40 м АСБл – 3х70 0,4 кВ – 60 м АВБбШв – 4х95 0,4 кВ – 140 м АВБбШв – 4х50					

Итого: 10 173000,00 руб.**В том числе НДС 22%: 1834475,41 руб.****Итого прописью: Десять миллионов сто семьдесят три тысячи рублей 00 копеек с НДС****Условия поставки:** Доставка до объекта в Курской области включена в стоимость**Условия оплаты:** Авансовый платеж 50%, окончательная оплата 50% в течение 7 календарных дней с даты подписания Акта приёмки на складе Покупателя.**Гарантия на оборудование:** 36 месяцев с даты подписания Акта приёмки.С уважением,
Директор**Сычев М. Н.**

Ответственный: Иванов Алексей Анатольевич

+7 (910) 121-58-83

Alexey.Ivanov@tcn-nn.ru